

شناسه سند : HSE-WR-۰۱۳

شماره بازنگري : ۰۰۰

دستورالعمل ایمنی و بهداشت

دستورالعمل مراحل بازديد QC

شناسه سند : HSE-WR-۰۱۳

کپی، تکثیر و یا تغییر این سند به هر طریق توسط هر فرد درون یا خارج شرکت مجاز نیست.

در موقع استناد به این سند توجه گردد که آخرین بازنگري دارای ارزش بوده و نسخ قدیمی فاقد اعتبار است.

(اسناد معتبر، دارای مهرسبز "معتبر است" و اسناد منسوخ، به مهر قرمز "منسوخ است" مهور می‌گردد.)

آخرین ویرایش:	تهیه کننده	تأیید کننده	تصویب کننده
نام و نام خانوادگی	سید محمد حسین سیاحی	سید محمد حسین سیاحی	محمد حسین فیروزی
سمت	معاونت مالی	معاونت مالی	مدیر عامل
تاریخ	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱
امضاء			

سایر ویرایشها

جدول تغییرات ویرایش شرح	تاریخ	شرح تغییر	شماره صفحات تغییر یافته	منشاء تغییرات	امضاء		
					تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده

شناسه سند : HSE-WR-۰۱۳

شماره بازنگری : ۰۰۰

دستورالعمل ایمنی و بهداشت

هدف

تضمین انطباق فعالیت‌های اجرایی با اصول ایمنی (HSE)، الزامات نظام مهندسی و استانداردهای کیفی در تمامی مراحل پروژه.

دامنه کاربرد

کلیه مراحل اجرایی پروژه‌های عمرانی اعم از سازه، معماری، تاسیسات مکانیک و برق.

مسئولیت‌ها

کارشناس HSE: نظارت بر اجرای الزامات ایمنی، ثبت گزارش‌ها، هماهنگی با ناظرین.

ناظرین نظام مهندسی: بررسی و تایید مراحل اجرایی قبل از ادامه فعالیت.

پیمانکاران: رعایت کامل دستورالعمل‌ها و تامین مصالح و تجهیزات استاندارد.

مراحل بازدید

۱. هماهنگی با ناظرین نظام مهندسی

ارتباط و هماهنگی با ناظرین سازه، معماری، مکانیک و برق.

صدور، تنظیم و بایگانی پرمیت کار (Permit to Work) مربوط به فعالیت اجرایی.

۲. کنترل مصالح مصرفی

بررسی کیفیت و سلامت مصالح مصرفی شامل:

میلگرد (سایز، مقدار مصرفی، سلامت فیزیکی)

بتن (عیار، اسلامپ، نمونه‌گیری جهت آزمایش مقاومت)

تیرچه و فوم (کیفیت ساخت، عدم آسیب دیدگی)

ثبت نتایج در فرم کنترل مصالح.

۳. گزارش‌برداری از نیروی انسانی

شمارش و ثبت تعداد پرسنل پیمانکاران اجرایی حاضر در کارگاه به صورت روزانه.

تطبیق تعداد نفرات با لیست ارسالی پیمانکار و ثبت در فرم حضور و غیاب روزانه.

۴. جمع‌آوری و ساماندهی مصالح مازاد

پس از اتمام هر مرحله کاری، کلیه مصالح و ابزار باقی‌مانده جمع‌آوری و به انبار تحویل گردد.

انباردار موظف به ثبت ورود مصالح برگشتی در دفتر انبار می‌باشد.

۵. بازدید قبل از بتن‌ریزی

بررسی دقیق کلیه جزئیات اجرایی (آرماتوربندی، قالب‌بندی، جایگذاری تجهیزات مکانیک و برق).

رفع موارد نایمن یا غیرمطابق قبل از حضور ناظر نظام مهندسی.

هماهنگی با ناظرین جهت تایید نهایی و اخذ مجوز بتن‌ریزی.

شناسه سند : HSE-WR-۰۱۳

شماره بازنگری : ۰۰۰

دستورالعمل ایمنی و بهداشت

مستندسازی

تکمیل فرم‌های مرتبط شامل:

فرم پرمیت کار

فرم کنترل مصالح

فرم حضور روزانه پرسنل پیمانکار

فرم بازدید قبل از بتن‌ریزی